

1. Найменування замовника: ГУНП в Чернігівській області, ЄДРПОУ 40108651, місце знаходження Замовника Проспект Перемоги, 74, м. Чернігів, 14000.

2. Найменування предмета закупівлі та конкретна назва товару: Поточний ремонт приміщень «Custody Records» ВП № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, за адресою: Чернігівська область, м. Мена, вул. Героїв АТО, 8.

3. Посилання на реквізити оголошення про проведення конкурентні процедури закупівлі, оприлюднені в електронній системі Прозоро:

ідентифікатор закупівлі – UA-2025-08-18-009380-a, <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-08-18-009380-a?oldVersion=true>

4. Обґрунтування технічних, якісних характеристик до предмета закупівлі:

Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями) з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

Надання послуг здійснюється з матеріалів Виконавця.

Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

При складанні цінової пропозиції Учасник повинен керуватись розділом V «Визначення вартості об'єкта будівництва при складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни)» Настанови з визначення вартості будівництва затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України 01 листопада 2021 року № 281.

Розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при формуванні цінової пропозиції повинен бути не нижче ніж середньомісячна заробітна плата у будівництві, розрахована відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єкти, затвердженого наказом Міністерства від 20.10.2016 № 281.

При наданні послуг необхідно обов'язково погоджувати з замовником зразки матеріалів та виробів.

Під час виконання договору про закупівлю учасник зобов'язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи».

У роботі повинні використовувати тільки сертифіковані матеріали та вироби, погоджені із Замовником.

Відомість обсягів робіт

Поточний ремонт приміщень «Custody Records» ВП № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, за адресою: Чернігівська область, м. Мена, вул. Героїв АТО, 8.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Поточний ремонт</u>				
<u>Розділ 1. Кімната №2</u>				
1	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	24,3	
2	Розбирання стяжки цементної	м2	24,3	
3	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	24,3	
4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	12,15	
5	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	24,3	
6	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69	м2	24,3	
7	Улаштування покриттів з лінолеуму	м2	24,3	
8	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	20	
9	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	53	
10	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	53	
11	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	53	
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	53	
13	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	24,3	
14	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	24,3	
<u>Розділ 2. Кімната 4</u>				
15	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	6,9	
16	Розбирання стяжки цементної	м2	6,9	
17	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	27,4	

18	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	13,7	
19	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	6,9	
20	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69	м2	6,9	
21	Улаштування покриттів з лінолеуму	м2	6,9	
22	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	12,5	
23	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	27,4	
1	2	3	4	5
24	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	27,4	
25	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	27,4	
26	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	27,4	
27	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	6,9	
28	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	6,9	
	<u>Розділ 3. Кімната 5</u>			
29	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	15,9	
30	Розбирання стяжки цементної	м2	15,9	
31	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	36,6	
32	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	18,3	
33	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	15,9	
34	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69	м2	15,9	
35	Улаштування покриттів з лінолеуму	м2	15,9	
36	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	17,5	
37	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	36,6	

38	Безпiщане накриття поверхонь стiн розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"] товщиною шару 1 мм при нанесеннi за 2 рази	м2	36,6	
39	Безпiщане накриття поверхонь стiн розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	36,6	
40	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування	м2	36,6	
41	Улаштування каркасу пiдвiсних стель	м2	15,9	
42	Укладання плит стельових в каркас стелi	м2	15,9	
<u>Роздiл 4. Кiмната 6</u>				
43	Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли	м3	0,12	
44	Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну	м2	9,3	
45	Розбирання стяжки цементної	м2	9,3	
46	Знiмання шпалер простих та полiпшених	м2	31	
47	Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та стель, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5 м2	м2	15,5	
48	Улаштування стяжок самовирiвнювальних з сумiшi цементної для недеформiвних оснoв товщиною 5 мм	м2	9,3	
49	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирiвнювальних з сумiшi Cerezit CN-69	м2	9,3	
50	Улаштування покриттiв з лiнолеуму	м2	9,3	
51	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах	м	12,5	
52	Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	31	
53	Безпiщане накриття поверхонь стiн розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"] товщиною шару 1 мм при нанесеннi за 2 рази	м2	31	
54	Безпiщане накриття поверхонь стiн розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	31	
1	2	3	4	5
55	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування	м2	31	
56	Улаштування каркасу пiдвiсних стель	м2	9,3	
57	Укладання плит стельових в каркас стелi	м2	9,3	
<u>Роздiл 5. Дверi та вiкна</u>				

58	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,8
59	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,5
60	Установлення віконних зливів	м	1,5
61	Заповнення дверних прорізів дерев'яними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною, серія блоку ДГ-21-8/9	блок	5
62	Улаштування перегородок з металопластику	м2	12,56
63	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,89
<u>Розділ 6. Електромонтажні роботи</u>			
64	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	11
65	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	25
66	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2 клавішних	шт	8
67	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	280
68	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	200
69	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	80
70	Очищення приміщень від сміття	т	4,9724
71	Навантаження сміття вручну	т	4,9724
72	Перевезення сміття до 3 км	т	4,9724

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	915,74						
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5						
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	150,72						
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3						
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	0,37						
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
6.1		загальновиробничі	люд.год	124,55						

		х витрат							
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1191,38					
		Середній розряд робіт	розряд	3,5					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
	7С311-3- М	Перевезення сміття до 3 км	т	4,9724					
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II	грн.						
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
	8&C1- 874-1-1 варіант 2	Дюбель 6x40	шт	167,508					
	9&C100- 2405- 1338-2В/ варіант 1	Коробка установочна цегла бетон 68x45 набірна	шт	33					
	10&C111- 136-18 варіант 1	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	33,4096					
	11&C111- 151-1 варіант	Дюбель-шуруп	шт.	40					

1									
12	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00082					
13	C111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00196					
14	&C111-220-1-М варіант 2	Суміш самовирівнювальна	кг	4548,096					
15	C111-562 варіант 2	Лінолеум	м2	57,528					
16	&C111-772-П	Плити 600x600мм	м2	59,22					
17	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,011248					
18	&C111-829-1-3 варіант 1	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,6м	м	53,58					
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	&C111-829-1-4 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м	м	107,16					
20	&C111-882-1-17	Шурупи самонарізні	шт	5,295					

21	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,812					
22	&C111-1722-B4 варіант 1	Плінтуси для підлогу комплекті	м	62,5					
23	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0012					
24	+C111-2008-9 варіант 1	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	11,1108					
25	+C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	108,84216					
26	+C111-2015-4 варіант 7	Штукатурка	кг	7400					
27	+C111-2015-4 варіант 8	Ґіпсова шпаклівка	кг	296					
28	+C111-2016-8 варіант 1	Фарба водоемульсійна	л	78,99					
29	&C121-15-1-И-1 варіант 3	Водовідливі віконні	пм	1,5					
30	&C123-1-3-Н варіант 2	Дошки підвіконні пластикові 600мм	м	1,5					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	&C123-33-ИНБМ-1Б варіант 2	Віконні блоки металопластикові 2-камерний склопакет з поворотно-відкідною створкою	м2	1,8					
32	&C123-199-2-И варіант 2	Блоки дверні внутрішні 0,8x2,1м (з коробкою, лиштвою та добірною планкою)	блок	5					
33	&C123-205-ИНБМ варіант 8	Перегородки металопластикові	м2	12,56					
34	&C123-205-ИНБМ варіант 17	Двері металопластикові	м2	1,89					
35	&C130-486-1-4 варіант 1	Дюбель - шуруп 100x10	шт	8					
36	+C1512-13 варіант 5	Розетка 2-на із заземленням 16А, 220 В, ступінь захисту IP20	шт	25					
37	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,364					
38	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0143					
39	+C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	44,8					

40	&C1545-203-6 варіант 1	Профіль Т - 0,6м	м	53,58					
41	&C1545-203-К	Кутик пристінний	м	60,912					
42	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,56					
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	+C1547-6 варіант 4	Вимикач двохклавішний для прихованої установ., ~220В, IP20, 10А	шт	7					
44	+C1547-6 варіант 6	Вимикач двохклавішний для прихованої установ., ~220В, IP20, 10А	шт	1					
45	&C1547-7-1-Н варіант 1	Світильник світлодіодна панель 595*595	шт	11					
46	&C1550-38-1-2Н	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	4,61245					
47	&C1550-38-1-2Н варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	0,5301					
48	+15093-35013 варіант 2	Труба гофрована Ду=16мм	1000м	0,2828					

49	+15093-35113 варіант 4	Провід ВВГ-Пнг 3*2,5	1000м	0,2856					
50	+15093-35113 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,0816					
		Разом по розділу III	грн.						
		<u>Довідкові дані</u>							
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	4,9724					

5. Місце надання послуги: Чернігівська область, м. Мена, вул. Героїв АТО, 8.

6. Очікувана вартість предмету закупівлі: 848 282,34 грн. Очікувана вартість предмета закупівлі визначалася шляхом запиту цінових пропозицій відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затверджена наказом Мінекономрозвитку від 18.02.2020 № 275 (зі змінами).